

第 1 号

施業地番号(9-2-2外)

日高郡 日高川町 大字 和佐 字 別所谷北奥 外 地内

令和7年度 造林 保育(間伐・搬出)事業

仕 様 書

設 計 概 要

施 行 地	日高郡 日高川町 大字 和佐 字 別所谷北奥 外 地内						
事業名および 事業量	令和7年度 造林 保育(間伐・搬出) 事業		事業量	森林整備 作業道開設	21.33 ha 2,000.00 m		
現 況	保育間伐については、昭和52年度植栽、成立本数は平均1,800本/haである。適切な成立本数に近づけるため、25%の割合で間伐する。 搬出間伐については、列状(3残1伐)により間伐及び市場への搬出を行う。						
施 行 方 法 お よ び 期 間	請負 別 委託	自 至	令和 令和	年 年	月 月	日 日	の 日間
施行の順序 お よ び 方 法							
事業費 の内訳	請負事業費					合 計	
	円	円	円	円	円	円	
そ の 他							

経 費 内 訳 表

経 費 内 訳 表							
費 目	区 分	数 量	単 位	対象額	単 価	金 額	備 考
直接費 (明細表より)	森林整備	1.00	式				
	作業道開設	1.00	式				
	小 計						
共通仮設費	森林整備						
		運搬費					
	作業道開設						
	小 計						
直接費＋共通仮設費							
間 接 費							
直接費＋共通仮設費＋間接費							
消 費 税		10.00	%				
事 業 費 合 計							

明 細 表

区 分	工 種	数 量	単位	単 価	金 額	単価表番号	備 考
森林整備	【直接工事費分】						
	搬出間伐 (第1号ー1)	8.38	ha			No.1	列状 日高川町大字和佐字別所谷①
	搬出間伐 (第1号ー1)	2.13	ha			No.1	列状 日高川町大字和佐字別所谷②
	間伐 (第1号ー2)	7.13	ha			No.7	昭和52年度 スギ・ヒノキ植栽地 1800本/ha(胸高直径22cm未満) 日高川町大字和佐字別所谷南
	間伐 (第1号ー1)	3.69	ha			No.7	昭和52年度 スギ・ヒノキ植栽地 1800本/ha(胸高直径22cm未満) 日高川町大字和佐字別所谷
	造材・集材	750.000	m³			No.4	
	小 計	21.33	ha				
	【運材費(共通仮設費積上分)】						
	素材運搬	600.000	m³			No.14	日高川町大字和佐字別所谷① 土場までフォワーダ2t車(積込、運搬0.9km以内、積下し)
	素材運搬	150.00	m³			No.16	日高川町大字和佐字別所谷② 土場までフォワーダ2t車(積込、運搬0.4km以内、積下し)
	小 計	750.0	m³				
作業道開設	土工 (標準地)	1,800	m			No.10	日高川町大字和佐字別所谷①
	土工 (標準地)	200	m			No.10	日高川町大字和佐字別所谷②
	暗渠排水管 高密度 ポリエチレン管	2.0	箇所				波状管 呼び径600mm (シングル構造)
	侵入防止柵 (先付き単管杭)	2.00	本				丸カンボルトを含む
	小 計	2,000	m				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

単 価 表 NO. 10 森林作業道 (幅員：2.50m以上) バックホウ 平積：0.20m3							
名 称	種 別	数 量	単位	単 価	金 額	単価 番号	摘 要
切 土	礫 質 土		m3			11	
	軟岩 I A		m3			11	
	ルーズ積込					11	
	小 計		m3				
盛 土	締固め		m3			13	
	小 計		m3				
計			m	当たり			
		1.00	m	当たり			

単 価 表 NO. 11 バックハウ掘削 (クローラ型 平積：0.20m3) 排出ガス対策型 1.00 m3 当たり							
名 称	種 別	数 量	単位	単 価	金 額	単価 番号	摘 要
粘性土・礫質土	地山(普通)	1.00	m3			12	
軟岩 I A	地山(普通)	1.00	m3			12	
礫 質 土	地山(ルーズ)	1.00	m3			12	

単 価 表

NO. 12 バックハウ運転 (クローラ型 平積：0.20m3) 排出ガス対策型

名 称	種 別	数 量	単位	単 価	金 額	単価 番号	摘 要
特殊運転手			人				
軽 油			l				
機械損料			供用日				
計		1.00	日				

単 価 表 NO. 13 盛土締固め バックハウ（クローラ型 平積：0.20m3） 排出ガス対策型							
名 称	種 別	数 量	単位	単 価	金 額	単価 番号	摘 要
締 固 め		1.00	m3			12	
計		1.00	m3				

単 価 表 NO. 14 フォワーダ運搬（2 t 車） 運搬距離 0.9 km以内							
名 称	種 別	数 量	単位	単 価	金 額	単価 番号	摘 要
フォワーダ 運搬	2t車	1.00	時間			15	運搬距離 0.9 km
計			m3	当たり			
		1.00	m3	当たり			

単 価 表 NO 15 フォワード運転（2 t 車） 1.00 h 当たり							
名 称	種 別	数 量	単位	単 価	金 額	単価 番号	摘 要
特殊運転手			人				
軽 油			l				
機械損料		1.00	h				
計							
		1.00	h	当たり			

単 価 表 NO. 16 フォワーダ運搬 (2 t 車) 運搬距離 0.4 km以内							
名 称	種 別	数 量	単位	単 価	金 額	単価 番号	摘 要
フォワーダ 運搬	2t車	1.00	時間			17	運搬距離 0.4 km
計			m3	当たり			
		1.00	m3	当たり			

単 価 表 NO 17 フォワード運転 (2 t 車) 1.00 h 当たり							
名 称	種 別	数 量	単位	単 価	金 額	単価 番号	摘 要
特殊運転手			人				
軽 油			l				
機械損料		1.00	h				
計							
		1.00	h	当たり			

造林 保育(間伐・搬出)事業 特記仕様書

事業年度: 令和7年度

事業番号: 第1号

施行地: 日高郡 日高川町 和佐 字 別所谷北奥 外 地内

事業実施に当たっては、契約書、設計仕様書及びわかやま森林と緑の公社造林事業仕様書ならびに、この特記仕様書により適正に行わなければならない。

記

1. 森林作業道の計画線形は設計仕様書に示しているとおりとするが、受注者は、搬出間伐の効率、地形・地質の状況等を考慮検討して実施線形を提案することができる。実施線形の提案を行う場合、受注者は監督員と協議を行い了解を受けなければならない。
2. 受注者は、現地の溪流の水質汚濁の防止に努めなければならない。水質汚濁が発生する恐れのある場合は、監督員と受注者は必要な措置について協議を行い適切な措置を取ることとする。